RYSUNEK TECHNICZNY



Zalety prefabrykowanych rozwiązań BEWA

- Produkcja w kontrolowanych warunkach
- Możliwość realizacji w trudnych warunkach pogodowych
- Modułowość i elastyczność projektowa
- Wysoka jakość betonu i zbrojenia
- Doświadczona kadra projektowa i montażowa
- Krótki czas realizacji (nawet 3–4 dni montażu w terenie)

OBIEKT OCHRONNY SAFE 150

Obiekt do instalacji podziemnej.

BEWA beton Sp. z o.o.
Wiechlice, ul. Przemysłowa 16
67-300 Szprotawa

tel. +48 68 376 77 33
bewa@bewa.com.pl

WWW.PUBLICZNESCHRONY.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

BEWA beton Sp. z o.o.
Wiechlice, ul. Przemysłowa 16
67-300 Szprotawa

tel. +48 68 376 77 33
bewa@bewa.com.pl

WWW.PUBLICZNESCHRONY.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Parametry techniczne i funkcjonalność **obiektu SAFE 150**

Konstrukcja modułowa z żelbetonu w klasie >C35/45

Kubatura 684 m³

Powierzchnia w obiekcie około 240 m²

Długość całkowita około 38 m

Szerokość 6,9 m

Obiekt modułowy przeznaczony do 150 osób

Wyposażenie obiektu

Bazujemy na sprawdzonych szwajcarskich rozwiązaniach producenta Mengeu AG.

Drzwi pancerne

Osłona pancerna

Systemy wentylacyjne

Filtr gazu

Sucha toaleta

Miejsca do spania

Warianty obiektu

Możliwości konfigurowania obiektów jako:

- miejsca doraźnego schronienia
- miejsca ukrycia typu U
- schronu typu S

Uproszczona procedura

Obiekt może zostać postawiony w uproszczonej procedurze jako miejsce doraźnego schronienia.

Następnie - po uzyskaniu pozwolenia na budowę - zdemontowany i ponownie zmontowany jako pełny schron.

Elastyczność konfiguracji

Możliwość łączenia modułów typu SAFE.

2x SAFE 50 = SAFE 100 dla 100 osób

2 x SAFE 150 = SAFE 300 dla 300 osób*

*ilość miejsc w schronie jest uzależniona od planu zagospodarowania wnętrza

BEWA beton Sp. z o.o.
Wiechlice, ul. Przemysłowa 16
67-300 Szprotawa

tel. +48 68 376 77 33
bewa@bewa.com.pl

WWW.PUBLICZNESCHRONY.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Obiekt SAFE 150 – możliwe zastosowania

W CZASIE ZAGROŻENIA / KRYZYSU:

- Ukrycie ludności
- Punkt ewakuacyjny
- Centrum dowodzenia
- Strefa zabezpieczona (filtracja)
- Magazyn zapasów
- Zarządzanie kryzysowe
- Zespół ratunkowy

W CZASIE POKOJU:

- Punkt zbiórek (krew, szczepienia)
- Tymczasowa opieka medyczna
- Pomieszczenie socjalne
- Magazyn awaryjny
- Punkt informacyjny
- Sala szkoleniowa
- Testy systemów (CCTV, IT)

Proces budowy

1

PRODUKCJA ELEMENTÓW

2

WYKONANIE WYKOPU

3

DOSTAWA ELEMENTÓW

4

MONTAŻ ELEMENTÓW DŹWIGIEM

5

MONTAŻ KLATEK SCHODOWYCH

6

ZASYPANIE WYKOPU

BEWA beton Sp. z o.o.
Wiechlice, ul. Przemysłowa 16
67-300 Szprotawa

tel. +48 68 376 77 33
bewa@bewa.com.pl

WWW.PUBLICZNESCHRONY.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ